
令和8年度 八王子市優秀工事顕彰 受賞工事の紹介

八王子市が発注する工事(1,000万円以上)のうち、当該工事の施工成績が特に優秀であり、且つ恒常的に真摯な姿勢で取り組む市内の施工者を顕彰しており、建設業のやり甲斐と魅力の発信につながる事を期待しています。

工 事 名:北野公園通り道路改修工事

施 工 者:株式会社 浜興業

工　　期:令和7年3月19日 ～ 令和7年11月11日　　工 事 内 容:道路改修工事



どんな工事？何が目的なの？

北野公園通り(八王子市幹線1級23号線)は国道16号バイパスから八王子市中心市街地の国道20号線へ接続する重要な幹線道路で、市内でも交通量が多い道路です。本路線は、市立第四小学校の通学路にもなっており、歩道の横断勾配を改良し、バリアフリー化することで歩行者の安全を図るとともに、老朽化した車道舗装の打替えを行い、快適で人にやさしい交通環境づくりを推進し、交通機能の保全と住環境の改善を図ることを目的とされた工事です。



北野公園通り全景写真

地域や道路利用者の安全のために。

供用中の道路をバリアフリー化する工事では、道路に一時的な段差が生じることや、排水機能の低下などの課題があります。施工者は地域や道路利用者を第一に考え、創意工夫を凝らした安全対策と排水対策を実施していました。



乗入れ部段差処理
(敷鉄板からアスファルトへ変更)



歩道部段差処理
(ゴムマット、段差明示)



導水パイプ設置状況(滞水対策)



導水パイプ設置完了(滞水対策)

交通環境の保全と地域の防犯対策。

施工者の自主的な提案により、道路照明灯建て替え期間中に夜間の明るさが失われないよう、防犯灯を設置しました。また、道路照明灯を埋込式からﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式へ変更することで歩道の規制期間を短縮し、地域の防犯及び交通安全環境の維持に大きく貢献しました。







防犯灯設置(上)・点灯確認(下)



道路照明灯(ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式)支柱(上)・基礎(下)

地球温暖化に配慮した環境負荷低減への取組み。

工事期間中は、ｿｰﾗｰ式保安機材を活用し、使用電力の削減と発電機の使用抑制による騒音対策を行いました。また、施工者の提案により中温化合材(低炭素舗装)を採用したことで施工時間を短縮し、道路の早期解放による地域や道路利用者への負担軽減に貢献するとともに、Co2排出量の削減にも取り組みました。



保安機材(ソーラー式)



Co2削減証明書

本件に関するお問い合わせ　　建設部建設課　TEL 620-7278

あなたのみちを、あるけるまち。八王子